

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

intervento urgente di manutenzione per la riparazione buche stradali e di sistemazione pavimentazione stradale.

intervento urgente di manutenzione per la riparazione buche stradali e di sistemazione pavimentazione stradale.							
	computo metrico estimativo						
n.e.	descrizione	u.m.	imp. Un.	q.tà	importo		
NP 001	riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di buche, fino ad un max di buca da 3 mq., con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento binder, confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) , confezionato a caldo in idoneo impianto spessore fino a 3 cm compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. area intervento:VARIE VIE CITTADINE.	mq	€ 30,45	120,00	€ 3.654,00		

NP 002	<p>sistemazione pavimentazione esistente secondo le seguenti fasi: a) asportazione del materiale di ripristino per lo spessore necessario; b) posa della pavimentazione lapidea su sottofondo (sabbia o sottovaglio) miscelato con cemento a secco (con sabbia e cemento pari a 200 kg/mc di miscela ; c) sigillatura con boiaccia cementizia; il tutto a perfetta regola d'arte secondo quanto qui di seguito riportato: FASI DI LAVORAZIONE a) asportazione del materiale di ripristino provvisorio di primo tempo per lo spessore necessario; b) posa della pavimentazione lapidea su sottofondo (sabbia o sottovaglio) miscelato con cemento a secco (con sabbia e cemento pari a 200 kg/mc di miscela ; c) sigillatura con boiaccia cementizia; Sigillatura con boiaccia cementizia E' un miscuglio molto pastoso con eguali dosature, in peso, della sabbia (a grana fine e uniforme), dell'acqua e del cemento. Per la sigillatura dei giunti si stende sulla pavimentazione tale impasto, usando degli spazzoloni, fino a riempimento a rifiuto delle giunture. In funzione del clima della zona, della stagione e delle condizioni atmosferiche la boiaccia, perché inizi la presa, deve essere lasciata riposare per 60/120 minuti, dopodiché con un getto d'acqua a pioggia e con l'aiuto degli spazzoloni si pulisce la superficie della pavimentazione. Per la buona riuscita della pavimentazione devono essere osservate le seguenti norme attuative: 1) il letto di posa della pavimentazione va realizzato a secco, con sabbia e cemento pari a 200 kg/mc di miscela. Tale miscela deve essere omogenea al fine di evitare che la pavimentazione presenti, con il trascorrere del tempo, mancanza di uniformità per quanto riguarda la resistenza e l'impermeabilità; 2) gli elementi vanno sistemati a secco su tale strato; 3) terminata la posa della pavimentazione, si utilizzano le piastre vibranti per compiere una lieve battuta iniziale; 4) la boiaccia cementizia, preparata nel modo già visto in precedenza, una volta versata sulla pavimentazione va poi stesa mediante l'ausilio di spazzoloni rigidi; operazione quest'ultima che dovrà essere eseguita a regola d'arte, al fine di riempire ogni giunto e nello stesso tempo il beverone vada a bagnare il sottostante strato di cemento e sabbia; 5) trascorsi 30/60 minuti, dopo aver bagnato la pavimentazione, va eseguita la vibratura conclusiva; 6) in fine va effettuata la pulizia della pavimentazione: utilizzando da prima segatura bagnata e poi asciutta, oppure in modo un po' meno efficace con lo spruzzo d'acqua..- area intervento via Carraffello e strade Chiesa Madre</p>	mq	€ 34,31	65,00	€ 2.230,15
NP 003	fornitura e posa in opera di caditoia in c.a. carrabile 60x60 previa rimozione dalla esistente. il tutto a perfetta regola d'arte.	cad.	€ 151,53	4,00	€ 606,12
3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ...7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.	mc.	€ 139,80	3,00	€ 419,40

	sommano i lavori				€ 6.490,27
	on. Sicurezza 5% inclusi nei lavori				<u>-€ 324,51</u>
	sommano i lavori a base d'asta				€ 6.165,76
	iva al 10%				€ 649,03
	totale lavori				€ 7.139,30
	S. Agata M.Ilo, li marzo 2018				
IL R.U.P.			IL D. L.		
f.to geom. L. Rundo			f.to geom. R. Consolo		
	Visto: Il Responsabile di area				
	f.to Ing. Calogero Silla				